

報價須知：

1. 學校按照項目編號全部或部分判給，投標公司必須投標項目編號的全部內容，否則學校將不接納投標標書。
2. 請填寫D、E、H欄，其中D欄為使用規格、工序、工藝、牌子、型號等

工程地點：凌江中學附屬幼稚園（013校部）

空間分類 (A欄)	空間位置 (B欄)	項目名稱及內容 (C欄)	項目編號 (D欄)	單位 (E欄)	數量 (F欄)	單位 (G欄)	金額 (H欄)
基礎項目							
A座公共區域/大堂	A-G-01	施工前，做好相關保護措施，拆除原有地腳與膠水、地台及水泥沙、磚牆、牆身瓷磚、鋁天花、原有傢俱、鋁燈及花油漆及連清運至垃圾填填區，協助需保留物業群主校方安排位置。			850	m²	
A座公共區域/大堂	A-G-01	拆除原有傢俱、玩具設施及原有冷氣連清運至垃圾填填區			1	項	
A座輔助空間 監控室	A-G-02	按客戶要求，供應及安裝前台造型牆連所需材料（包含燈光） （品牌另列報價，配齊施工。）			10	m²	
A座公共區域/大堂	A-G-01	按客戶要求，供應及安裝入口接待區-造型牆連所需材料			1	項	
A座公共區域/大堂	A-G-01	按客戶要求，供應及安裝入口接待區-前台背景牆連所需材料（包含燈光）			13	m²	
A座公共區域/大堂	A-G-01	按客戶要求，供應及安裝入口接待區-牆面牆身裝飾牆連所需材料（包含一套燈門）			12.5	m²	
A座公共區域/大堂	A-G-01	按客戶要求，供應及安裝入口接待區-形象牆連所需材料			19	m²	
A座公共區域/大堂	A-G-01	按客戶要求，供應及安裝入口接待區-造型門洞連所需材料			1	套	
A座公共區域/大堂	A-G-01	按客戶要求，供應及安裝入口接待區-樓梯入口造型門洞連所需材料			1	套	
A座公共區域/大堂	A-G-01	按客戶要求，供應及安裝入口接待區-宣傳欄連所需材料			7.2	m²	
A座公共區域/大堂	A-G-01	按客戶要求，供應及安裝入口接待區-牆面造型防護墊與油漆連所需材料			30	m²	
A座公共區域/大堂	A-G-01	按客戶要求，供應及安裝入口接待區-電梯門套連所需材料			1	套	
A座公共區域/活動空間 /室內空間	A-G-Pa1	按客戶要求，供應及安裝大堂-石膏板隔間牆所需材料			24.7	m²	
A座公共區域/活動空間 /室內空間	A-G-Pa1	按客戶要求，供應及安裝大堂-石膏板隔間牆門所需材料			1	套	
A座公共區域/活動空間 /室內空間	A-G-Pa1	按客戶要求，供應及安裝大堂-造型門洞連所需材料（包含燈亮）			3	套	
A座公共區域/活動空間 /室內空間	A-G-Pa1	按客戶要求，供應及安裝大堂收費處-造型櫃連所需材料			14	m²	
A座公共區域/大堂	A-G-01	按客戶要求，供應及安裝大堂收費處-造型大門連所需材料			1	套	
A座公共區域/大堂	A-G-01	按客戶要求，供應及安裝大堂鋼穿窗景牆身造型連所需材料			10	m²	
A座公共區域/大堂	A-G-01	按客戶要求，供應及安裝大堂牆身宣傳欄連所需材料			38	m²	
A座公共區域/大堂	A-G-01	按客戶要求，供應及安裝大堂牆面造型防護墊連所需材料			33	m²	
A座公共區域/大堂	A-G-01	按客戶要求，供應及安裝大堂牆面造型牆連所需材料（包含斷橋）			17	m²	
A座公共區域/大堂	A-G-Pa1	按客戶要求，供應及安裝大堂-石膏連連連所需材料			8	m²	
A座公共區域/大堂	A-G-01	按客戶要求，供應及安裝大堂-牆面造型門連所需材料			2	套	
A座公共區域	A-G-01	按客戶要求，供應及安裝大堂-宣傳欄門連連所需材料（包含燈亮）			1	套	
A座公共區域/大堂	A-G-01	按客戶要求，供應及安裝入口與大堂-石膏板造型天花連所需材料			260	m²	
A座公共區域/活動空間 /室內空間	A-G-Pa1	按客戶要求，供應及安裝入口-大門口長燈連連所需材料			4.3	m	
A座公共區域/大堂	A-G-01	按客戶要求，供應及安裝入口與大堂不鏽鋼地腳線連所需材料			99	m	
A座公共區域/大堂	A-G-01	按客戶要求，供應及安裝大堂-亞克力照牌連所需材料			6	套	
A座公共區域/大堂	A-G-01	按客戶要求，供應及安裝大堂-亞克力發光投光及投照連所需材料			1	套	
A座公共區域/活動空間 /室內空間	A-G-Pa1	按客戶要求，內外防水塗層 大堂-銅板密封及專與板防水連所需材料			18	m²	
A座公共區域/活動空間 /室內空間	A-G-Pa1	按客戶要求，於地台位置，新造水泥砌地台。（厚度根據現場情況調整合適厚度），包括其他一切所需之材料及工序			266	m²	
A座公共區域/活動空間 /室內空間	A-G-Pa1	按客戶要求，於地台位置，新造自流平地面，包括其他一切所需之材料及工序			266	m²	
A座公共區域/活動空間 /室內空間	A-G-Pa1	按客戶要求，於地台位置，供應及鋪設地毯及拼花造型連所需輔料及包含造型損耗，包括膠水等其一切所需之材料及工序			220	m²	
A座公共區域/大堂	A-G-01	按客戶要求，供應及安裝，鋪設籃球場地造型地腳連引線及所需材料			68	m²	
電力系統							
A座公共區域/活動空間 /室內空間	A-G-Pa1	按客戶要求，供應及安裝新電路連電纜，包括機櫃、喉管、線材及接駁、固定，以及安裝所需的一切相關工序及配件（品牌“施耐德”或同級以上標準。）			1	項	
A座公共區域/大堂	A-G-01	按客戶要求，供應及安裝3x4線座，包括機櫃、喉管、線材及接駁、固定，以及安裝所需的一切相關工序及配件（品牌“施耐德”或同級以上標準。）			30	位	
A座公共區域/大堂	A-G-01	按客戶要求，供應及安裝開關，包括機櫃、喉管、線材及接駁、固定，以及安裝所需的一切相關工序及配件（品牌“施耐德”或同級以上標準。）			40	位	
A座公共區域/活動空間 /室內空間	A-G-Pa1	按客戶要求，供應及安裝 LED 燈帶，包括機櫃、喉管、線材及接駁、固定，以及安裝所需的一切相關工序及配件（品牌“施耐德”或同級以上標準。）			410	m	
A座運動場/活動空間	A-G-Pa1	按客戶要求，供應及安裝 LED 600x300燈盤，包括機櫃、喉管、線材及接駁、固定，以及安裝所需的一切相關工序及配件（品牌“施耐德”或同級以上標準。）			15	盞	
A座運動場/活動空間	A-G-Pa1	按客戶要求，供應及安裝 LED 造型吸頂燈，包括機櫃、喉管、線材及接駁、固定，以及安裝所需的一切相關工序及配件（品牌“施耐德”或同級以上標準。）			7	盞	
A座運動場/活動空間	A-G-Pa1	按客戶要求，供應及安裝射燈筒燈，包括機櫃、喉管、線材及接駁、固定，以及安裝所需的一切相關工序及配件（品牌“施耐德”或同級以上標準。）			122	盞	
其他							
A座運動場/活動空間	A-G-Pa1	按客戶要求，新造及安裝通風管道及抽風機，包括一切相關工序及配件			1	項	
運動場/活動空間	0000006	按客戶要求，供應及安裝抽風扇，包括一切相關工序及配件			6	套	
運動場/活動空間	0000006	按客戶要求，供應及安裝 5匹掛機連冷氣機連較雪種、風機銅管、排水、保溫膠等其一切所需之材料及工序			3	部	
運動場/活動空間	0000006	按客戶要求，供應及安裝 3匹掛機連冷氣機連較雪種、風機銅管、排水、保溫膠等其一切所需之材料及工序			2	部	
A座運動場/活動空間	A-G-Pa1	按圖則要求，於 大堂 位置，鋪設，供應及滾塗乳膠漆，塗一層底漆及二層面漆或以上，包括批灰，所需之材料及一切工序			340	m²	
A座運動場/活動空間	A-G-Pa1	按圖則要求，於 牆身 位置，鋪設，供應及滾塗乳膠漆，塗一層底漆及二層面漆或以上，包括批灰，所需之材料及一切工序			90	m²	
A座運動場/活動空間	A-G-Pa1	按客戶要求，拆卸及移位安裝顯示屏及電視等其一切所需之材料及工序			1	項	
A座運動場/活動空間	A-G-Pa1	按客戶要求，整理原有弱電線路等其一切所需之材料及工序			1	項	
A座公共區域/大堂	A-G-01	按客戶要求，拆卸及移位安裝弱電設備（監控攝相機、廣播喇叭、網絡設備）等其一切所需之材料及工序			1	項	
A座運動場/活動空間	A-G-Pa1	購買工程險、材料費工險及第三者保險			1	項	
總計：							